

Referenz

Baugrubensicherung

Objekt

Neubau MFH im Haldenächer 18  
Wettswil am Albis ZH

Kurzbeschreibung

Um das geplante Bauvorhaben zu realisieren, ist hangseitig ein bis zu 14 m hoher Hangeinschnitt erforderlich.

Da die Amtsvariante grenzüberschreitende Verankerungen vorsah und ein Grundeigentümer das Ankerrecht nicht erteilte, übernehmen wir die gesamte Planung der Baugrube inkl. deren Abschlüsse, so dass die Randbedingungen eingehalten sind.

Dies unter grossem Zeitdruck, da es bis zur Aufnahme der Arbeiten nur noch wenige Tage sind.

Wir erstellen mehrfach rückverankerte Mikrorühlwände sowie klassische Nagelwände, total ca. 400 m<sup>2</sup>.

Leistungen

Unternehmervariante:

- Aushub und Baugrubenabschlüsse (Planung und Dimensionierung)
- mehrfach rückverankerte Mikrorühlwand
- Nagelwand

Ausführung

09/2023 - 11/2023

Auftraggeber

B. Meier Abbruch + Tiefbau AG, Birmensdorf ZH

