

Referenz

Baugrubensicherung

Objekt

Neubau MFH Schiedhaldensteig 2+4
Küsnacht ZH

Kurzbeschreibung

Das Bauvorhaben umfasst den Neubau eines 4-geschossigen MFH. Die Aushubtiefe beträgt hangseitig ca. 6-7 m und talseitig bis 4 m. Im hangseitigen Bereich dürfen wir klassische Rühlwände erstellen. Aufgrund der fehlenden Ankerrechte werden diese mit Eck- und Schrägsprissen abgestützt. Die Ausfachtung erfolgt ebenfalls klassisch in Form von bewehrtem Spritzbeton. Im talseitigen Bereich erstellen wir die Ausfachtung der Baumeisterrühlwände.

Leistungen

- Rühlwände, ca. 400 m²
- Ausfachtung der Baumeisterrühlwände, ca. 130 m²

Ausführung

10/2023 - 11/2023

Auftraggeber

Trümpi AG Bauunternehmung, Mitlödi GL

