

Referenz

Baugrubensicherung

Objekt

Werkareal BVB  
Basel

Kurzbeschreibung

Der Unternehmensvorschlag ersetzt eine kompliziert auszuführende Lamellenwand durch eine massive, rückverankerte Mikrorühlwand. Dazu wurden, anstelle der klassischen Profilträger, dickwandige Rohre mit einer Bruchlast von 300 Tonnen abgetieft. Die Ausfachung erfolgte mittels armiertem Spritzbeton.

Leistungen

Unternehmervariante:

- Ingenieurleistungen
- mehrfach rückverankerte Mikrorühlwände

Ausführung

08/2013 - 09/2013

Auftraggeber

Priora Generalunternehmung AG, Basel

